

Kommunfullmäktige

Tid

18:30-22:00

Plats

Åsen dagcentral, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Hans Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), 2:e vice ordförande
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Börje Andersson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Rikard Arveden (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Erik Teerikoski (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Towe Jegeros (V)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Jarmo Kurvinen (SD)
Jussi Rinne (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kjell Rapp (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Peter Hörlin (S)
Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Andreas Svahn (S)
Lillemor Pettersson (S)
Bernth Gahm (S)
Emelie Mc Quillan (M)
Ewa Unevik (M)
Sandra Hamilton (M)
Andreas Zakrisson (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Mattias Bjurenholt (C)
Jaana Storsveden (L)
Andreas Glad (KD)
Ingela Hagenfors (KD)
Peter Tillman (V)
Sören Pettersson (V)
Lotta Öhlund (MP)
Linda Eng Jidling (MP)
Dan Fredriksson (SD)
Christian Eriksson (SD)

Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)

Övriga



1 – Utdelning av 2019 års stipendier

Föredragande

2 – Sammanträdet inledning

Föredragande

Ärendebeskrivning

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av justerare, tillika rösträknare. Justering föreslås äga rum den 18 december kl 11:00
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av dagordning.

3 – Allmänhetens frågestund

Föredragande

Ärendebeskrivning

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på dagordningen.

4 – Aktuell information

Föredragande

Ärendebeskrivning

Information om centrumplanen.

5 - Avsägelse och fyllnadsval (19/KS/7)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta tre fyllnadsval.

- val lekmannarevisorer för Hallsbergs Kommunhus AB
- val av lekmannarevisorer för Hallsbergs Bostads AB
- val av gode man enligt fastighetsbildningslagen (sakkunnig i tötortsfrågor).

Länsstyrelsens har meddelat sammanräkning för de ersättare som entledigades på fullmäktige 2019-11-25, dessa handlingar finns bifogade till ärendet.

Förslag till beslut

- att välja Siv Palmgren (S) och Torvald Evanni (C) till lekmannarevisorer i Hallsbergs kommunhus AB.
- att välja Siv Palmgren (S) och Torvald Evanni (C) till lekmannarevisorer i Hallsbergs Bostads AB.

Beslutsunderlag

- Sammanräkning, Ny ersättare i kommunfullmäktige, Moderaterna
- Sammanräkning, Ny ersättare i kommunfullmäktige, Liberalerna

6 - VA-taxa 2020 (19/KS/212)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar årligen kommande års VA-taxa.

I VA-taxa för 2020 föreslår Drift- och servicenämnden följande ändringar: Ändring avseende extra tillagd årlig avgift för sprinkleranläggning och för arbete med sprinklertvättning och test. Ny avgift för driftsskötsel av ledningsnätet där fastighetsägare vars anordning, eller tillsyn av anordning, av huvudmannen konstateras som bristfällig samt tillagd straffavgift där fastighetsägaren är otillgänglig vid planerat byte av vattenmätare. I övrigt för 2020 avstå indexhöjningen av VA-taxan för att till nästa år återgå till normal indexberäkning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Ändring avseende extra tillagd årlig avgift för sprinkleranläggning och för arbete med sprinklertvättning och test.
2. Ny avgift för driftsskötsel av ledningsnätet där fastighetsägare vars anordning, eller tillsyn av anordning, av huvudmannen konstateras som bristfällig samt tillagd straffavgift där fastighetsägaren är otillgänglig vid planerat byte av vattenmätare.
3. I övrigt för 2020 avstå indexhöjningen av VA-taxan för att till nästa år återgå till normal indexberäkning.
4. Förgävesavgift 2:a besöket höjs till 610 kr inkl moms.

Beslutsunderlag

- TS VA-taxa 2020
- VA-taxa 2020

Expedieras till

Drift- och serviceförvaltningen

7 - Lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön (19/KS/164)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Hallsberg återremitterade drift- och serviceförvaltningens förslag om nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön.

Kommunstyrelsen yrkade då på ändringar om följande:

- Att förslaget kompletteras med tillståndsplikt för reptiler
- Att underlaget kompletteras med tillståndsplikt för värmepumpar i fler eventuella vattenskyddsområden
- Att skrivningen om eldning inom detaljplanelagt område harmoniserar med Nerikes Brandkårs föreskrifter

Förvaltningen har också tagit emot synpunkt om att det bör förtydligas att eldning av avfall är förbjuden.

Förvaltningen har nu inkommit med reviderad föreskrift.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön och att i samband med detta besluta om att upphäva de tidigare föreskrifterna till skydd för människors hälsa och miljön.

Beslutsunderlag

- TS Lokal föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
- Karta Hallsbergs vattenskyddsområde
- Karta Sköllersta vattenskyddsområde
- Karta Hjortkvarn-Björnhammar vattenskyddsområde

8 - Kommunalt partistöd (19/KS/163)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd i december för kommande år (2020) Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin.

Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp för 2020 enligt SCB utgör 47 300kr). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som fördelas i lika delar mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för partistöd föregående år (2018) enligt regler för partistöd.

Partistödet betalas ut under januari månad 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala enligt nedan:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 352 385 kr

Centerpartiet 106 425 kr

Kristdemokraterna 49 665 kr

Liberalerna 30 745 kr

Miljöpartiet 30 745 kr

Moderaterna 144 265 kr

Sverigedemokraterna 163 185 kr

Vänsterpartiet 68 585 kr

Beslutsunderlag

- TS Kommunalt partistöd 2020
- Kommunalt partistöd 2020

9 - Interpellation Situationen på Transtensskolan (19/KS/222)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Elin Jensen (SD) har inkommit med en interpellation ställd till Siw Lunander (S).

Svar på interpellationen kommer att publiceras den 16 december.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. interpellationen får ställas
2. interpellationen anses besvarad

Beslutsunderlag

- Interpellation. Situationen på Transtensskolan

10 - Förslag från kommuninvånare (19/ks/11)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Inga förslag från kommuninvånare har inkommit under perioden 25 november till 5 december.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att punkten utgår.



11 - Obesvarade motioner (19/KS/78)

Föredragande

Beslutsunderlag

- Obesvarade motioner 191216

12 - Meddelanden (19/KS/94)

Föredragande

Ärendebeskrivning

En förteckning över de meddelande som inkommit finns bifogat i handlingarna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Meddelande till kommunfullmäktige 191216



13 – Ledamöternas frågestund

Föredragande

Ärendebeskrivning

Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen och ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta att fråga som lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

14 – Sammanträdet avslutning

Föredragande

Avsägelse och fyllnadsval

5

19/KS/7



Länsstyrelsen
Örebro län

BESLUT
2019-12-11

Dnr: 201-8042-2019

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 11 december 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Hallsberg

Parti: Moderaterna

Ny ersättare: Olle Isacson

Avgången ersättare: David Romell

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Hallsberg

Ledamot	Ersättare
Torbjörn Appelqvist	1. Emelie Mc Quillan
Ulrika Björklund	2. Ewa Unevik
Lennart Pettersson	3. Sandra Hamilton
Rikard Arveden	4. Olle Isacson *
Ann-Christine Appelqvist	
Mattias Björklund	
Calin McQuillan	

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stortorget 22, 701 86 ÖREBRO inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Björn Pettersson

Rickard Linde

Kopia till
Hallsbergs kommun
Ny ersättare
Parti



BESLUT
2019-12-11

Dnr: 201-7767-2019

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 11 december 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Hallsberg

Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Ny ersättare: Gert Öhlin

Avgången ersättare: Fredrik Askhem

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Hallsberg

Ledamot	Ersättare
Erik Storsveden	1. Jaana Storsveden 2. Gert Öhlin *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stortorget 22, 701 86 ÖREBRO inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Björn Pettersson

Rickard Linde

Kopia till
Hallsbergs kommun
Ny ersättare
Parti

VA-taxa 2020

6

19/KS/212

VA-taxa 2020

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar årligen kommande års VA-taxa.

I VA-taxa för 2020 föreslår Drift- och servicenämnden följande ändringar:

1. Ändring avseende extra tillagd årlig avgift för sprinkleranläggning och för arbete med sprinklermotionering och test.
2. Ny avgift för driftsskötsel av ledningsnätet där fastighetsägare vars anordning, eller tillsyn av anordning, av huvudmannen konstateras som bristfällig samt tillagd straffavgift där fastighetsägaren är otillgänglig vid planerat byte av vattenmätare.

I övrigt för 2020 avstå indexhöjningen av VA-taxan för att till nästa år återgå till normal indexberäkning

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:

1. Ändring avseende extra tillagd årlig avgift för sprinkleranläggning och för arbete med sprinklermotionering och test.
2. Ny avgift för driftsskötsel av ledningsnätet där fastighetsägare vars anordning, eller tillsyn av anordning, av huvudmannen konstateras som bristfällig samt tillagd straffavgift där fastighetsägaren är otillgänglig vid planerat byte av vattenmätare.
3. I övrigt för 2020 avstå indexhöjningen av VA-taxan för att till nästa år återgå till normal indexberäkning.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Maria Fransson
Handläggare

Beslutsunderlag

VA-taxa 2020

Beslutad av:
Datum:
Ärendenummer:

VA-taxa 2020

Allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kontakt

E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00



**HALLSBERGS
KOMMUN**

TAXA 2020

för Hallsbergs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxan antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige den 2010-11-15,

KF § 104, med beslut om årlig uppräknings enligt § 22 nedan.

I KF § 61/2013 togs beslut om att avstå uppräknings 2013.

I KF § 171/2013 togs beslut om att avstå uppräknings 2014.

I KF § 33/2014 togs beslut om att avstå uppräknings 2015.

I KF § 137/2015 togs beslut om att avstå uppräknings 2016.

I KF § 145/2016 togs beslut om att avstå uppräknings 2017.

I KF § 131/2017 togs beslut om att avstå uppräknings 2018.

I KF § 131/2018 togs beslut om att avstå uppräknings 2019.

I KF § XXX/2019 togs beslut om att avstå uppräknings 2020

Taxan gäller från 2020-01-01.

Allmän information (1-4)

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hallsbergs kommun, nedan kallad huvudmannen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till den förvaltning som handhar Va-anläggningen.

1

För att täcka kostnader för Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.

- **Bostadsfastighet:** fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Till bostadsfastighet jämföras fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader är kontor, förvaltning, sjukvård, utbildning, butiker, hotell, restauranger, utställningslokaler, sporthallar. Det är kommunens bedömning som gäller.
- **Annan fastighet:** fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.
- **Obebyggd fastighet:** Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggs.
- **Lägenhet:** Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämförd fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
- **Allmän platsmark:** Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

4

4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Nej	Nej

4.1.1

Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse-punktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.1.2

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.1.3

Vad gäller dagvatten gata (Dg) från allmän platsmarkshållare pågår en utredning.

4.1.4

Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

5

5.1

För **bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet** skall erläggas anläggningsavgift.

	Avgift utgår per fastighet med:	Utan moms	Med moms
a)	en avgift avseende framdraging av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	71 472 kr	89 340 kr
b)	en avgift per m ² tomtyta	24,48 kr	30,60 kr
c)	en avgift per lägenhet (de första 8 lgh inom fastigheten)	12 256 kr	15 320 kr
	en avgift per lägenhet (för lgh nr 9 och därpå följande)	6 536 kr	8 170 kr
d)*	en grundavgift för bortledning av Df, om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	6 536 kr	8 170 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

5.1.1

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften enligt 5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.

5.1.2

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. För småhus, 1-2 lägenheter tas avgift enligt 5.1 b) ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a, c och d). Vid ändrade förhållanden enligt 5.1.4, 5.1.5 och 5.1.6 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.1.3

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.1.4

Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a).

5.1.5

Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iaktas begränsningsregeln i 5.1.2

5.1.6

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d).

6

6.1

För **annan fastighet** skall erläggas anläggningsavgift.

	Avgift utgår per fastighet med:	Utan moms	Med moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	98 016 kr	122 520 kr
b)	en avgift per m ² tomtyta 1 - 5 000 m ² 5 001 - 10 000 m ² 10 001 - 20 000 m ² 20 001 - 40 000 m ² 40 001 - > m ²	24,48 kr 20,40 kr 16,32 kr 12,24 kr 8,16 kr	30,60 kr 25,50 kr 20,40 kr 15,30 kr 10,20 kr
c)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	6 536 kr	8 170 kr

* Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt 8.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

6.1.1

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.

6.1.2

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.1.3

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.1.4

Dras ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a).

6.1.5

Ökas fastighets tomyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande tomyta som härrör från fastighet för vilken tomyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.1.6

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 c).

7

För **obebyggd fastighet** skall anläggningsavgift erläggas senast ett år efter inkommen servisanmälan.

8

8.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter:		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 a), 6.1 a)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 b), 6.1 b)	40 %	60 %	-	-
Lägenhetsavgift	5.1 c)	40 %	60 %	-	-
Grundavgift Df utan FP	5.1 d) , 6.1 c)	-	-	100 %	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d), eller 6.1 a) respektive 6.1 c).

8.1.1

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.1.2 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledning inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.1.2

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:	Utan moms	Med moms
en avgift per m ² allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning	0 kr	0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

10

Avgifter enligt 5–6 är baserade på indextalet 75 % i konsument-prisindex, KPI samt 25 % anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som basmånad. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan oförändrad.

11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5–8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

12

12.1

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3

Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske, till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4

Avgiftsskyldighet enligt 5.1.5, 5.1.6 eller 6.1.5 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt.

Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

13

13.1

Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3

Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (14–22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

14

14.1

För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

		Utan moms	Med moms
a)	en fast avgift per år och mätare beroende av mätarkapacitet qn 2,5 qn 6,0 qn 10,0 qn >10,0 för mätare med pulsgivare tillkommer	2 208 kr 5 832 kr 11 664 kr 24 996 kr 248 kr	2 760 kr 7 290 kr 14 580 kr 31 245 kr 310 kr
b)	en avgift per m ³ levererat vatten	21,0 kr	26,25 kr
c)	en avgift per år och lägenhet för flerbostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	584 kr	730 kr
d)	en avgift per år och varje påbörjat 1000-tal m ² tomtyta för annan fastighet (Avgift tas ut endast intill 50 000 m ² .)	168 kr	210 kr
e)	en fast avgift per år för dagvatten D _f för bostadsfastighet	168 kr	210 kr

Vid hämtning av vatten från iordningställd betalstation utgår avgift för levererad mängd vatten med 21,0 kronor per m³ (utan moms), 26,25 kronor per m³ (med moms), enligt 14.1 b).

14.1.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:		V	S
Fast avgift	14.1 a)	50 %	50 %
Avgift per m ³	14.1 b)	50 %	50 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.1.2

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 m³/lägenhet och år för fritidsbostad.

Detta gäller även i de fall fastighetsägaren endast har avloppsvatten som levereras från fastigheten till huvudmannen. Avgift tas ut enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 m³/lägenhet och år för fritidsbostad.

14.1.3

För så kallat byggvatten skall erläggas bruksavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

14.1.4

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.1.5

Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.

14.1.6

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av 18.

14.1.7

Har fastighetsägaren inte varit tillgänglig under ett helt år för byte eller kontroll av vattenmätare som huvudmannen enligt föreskrifter ska göra kommer fastighetsägaren att debiteras för förlorat arbetstid och utebliven kontroll enligt taxan i 18.1.1.

14.1.8

För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). Separat abonnemang skall upprättas för denna typ av vattenleverans.

15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga bruksavgift.

Avgift utgår med:	Utan moms	Med moms
en avgift per m ² allmän platsmark för bortledning av dagvatten	0 kr	0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommit mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

17

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall inte erläggas bruksavgift.

18

18.1 Extra avgifter

18.1.1

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats, eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen, debiteras följande avgifter:

Prislista extra åtaganden	Utan moms	Med moms
Kontroll vattenmätare (vid felfri mätare)	816 kr	1 020 kr
Medhjälp för avläsning vattenmätare	488 kr	610 kr
Förgävesbesök vid aviserad/avtalad 2:a gången	392 kr	490 kr
Avstängning och påsläpp av vatten på begäran av fastighetsägaren eller bristande betalning	392 kr	490 kr
Montering och demontering av strypbricka	392 kr	490 kr
Nedtagning av vattenmätare p.g.a. orsak t.ex. ombyggnad	488 kr	610 kr
Länsning av vattenmätarbrunn i samband med vattenmätarbyte eller avläsning	392 kr	490 kr
Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat	392 kr	490 kr
Byte av skadad eller sönderfrusen mätare som fastighetsägaren orsakat (exkl. mätare)	392 kr	490 kr
Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vatten (lägst 240 kr per hyrtillfälle)	392 kr	490 kr
Medhjälp vid sprinklermotionering	400 kr	625 kr
Vid överskriden utesittningstid på grund av fastighetsägarens okontaktbarhet, påförs extra avgift den ordinarie fakturan	488 kr	610 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

18.1.2

Om till vattenledningsnätet tillförs sprinkleranläggningar, privat brandpost eller motsvarande, ska fastighetsägaren betala en årlig brukningsavgift enligt tabell nedan:

Anslutning (mm)	Utan moms	Med moms
<100	2208 kr	2 760 kr
100-150	5 832 kr	7 290 kr
150-200	11 664 kr	14 580 kr
200 – 250	24 996 kr	31 245 kr

18.1.3

Fastighetsägare som saknar olje- eller fettavskiljare eller vars anordning, eller tillsyn av anordning, av huvudmannen konstateras bristfällig, ska betala en avgift för extraordinära åtgärder i det allmänna ledningsnätet. Avgiften bedöms från fall till fall beroende på omfattning, dock lägst motsvarande två kontroll- och renspolningsåtgärder per år.

19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 14–17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

20

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per varannan månad enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta erläggas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

22

Avgifter enligt 14 är baserade på indextalet 75 % i konsumentprisindex, KPI samt 25 % anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som basmånad. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan oförändrad. Enligt KF § XX/2019 beslutades att för 2020 avstå indexhöjningen i VA-taxan för att till 2021 återgå till normal indexberäkning.

23 Taxans införande

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.1.3 och 14.1.7 samt 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Statens VA-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Lokala föreskrifter till skydd för människors
hälsa och miljön

7

19/KS/164

Lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Hallsberg återremitterade drift- och serviceförvaltningens förslag om nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö. Kommunstyrelsen yrkar om följande:

- Att förslaget kompletteras med tillståndsplikt för reptiler
- Att underlaget kompletteras med tillståndsplikt för värmepumpar i fler eventuella vattenskyddsområden
- Att skrivningen om eldning inom detaljplanelagt område harmoniserar med Nerikes Brandkårs föreskrifter

Förvaltningen har också tagit emot synpunkt om att det bör förtydligas att eldning av avfall är förbjuden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslås att kommunfullmäktige beslutar att anta nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö och att i samband med detta besluta om att upphäva det tidigare föreskrifterna till skydd för människors hälsa och miljö.

Ärendet

Tillståndsplikt reptiler

Miljöbalken ger kommunen möjlighet att föreskriva tillståndsplikt för orm eller bara giftorm. Det finns inte någon möjlighet att kräva tillstånd för andra reptiler, eller för t ex giftiga insekter som spindlar och skorpioner.

Förvaltningen har kompletterat sitt förslag med tillståndsplikt för giftorm.

Tillståndsplikt för värmepumpar inom vattenskyddsområden.

Pålsboda har inget beslutat vattenskyddsområde.

Tillståndsplikt för värmepumpar regleras redan i föreskrifterna för vattenskyddsområdena Tisaren och Vretstorp. Dessa har därför inte tagits med i de lokala föreskrifterna för att undvika dubbelreglering. Kommunen kommer att informera om tillståndsplikten enligt båda föreskrifterna på hemsidan.

Långängens vattentäkt är nedlagd, och den fungerar inte heller som reservvattentäkt. Förvaltningen vidhåller därför att det saknas behov av tillståndsplikt för värmepumpar i det området.

Eldningsförbud inom detaljplanelagt område.

Förslaget har kompletteras med skrivning om att eldning av avfall är förbjuden.

Förslag ny bestämmelse:

För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt.

Pannan får eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant torrt trä som inte är förorenat. All eldning med



hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen skall finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.

Eldningsförbud och Nerikes Brandkårs föreskrifter

Nerike Brandkår eller länsstyrelsen kan vi behov besluta om eldningsförbud som skydd mot olyckor. Detta eldningsförbud gäller då över kommunens lokala föreskrifter vilket framgår av förvaltningen förslag genom skrivningen "Eldning får inte ske i strid mot gällande brandföreskrifter". Förvaltningen ser inget annat behov av harmonisering eller förtydligande av föreskriften.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Beslutsunderlag

Lokala föreskrifter till skydd gör människors hälsa och miljön

Karta Hallsbergs vattenskyddsområde

Karta Hjortkvarns_Björhammar vattenskyddsområde

Karta Sköllersta vattenskyddsområde

Beslutad av:
Datum:
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Miljöchef
Ärendenummer: 19/KS/164

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Kommunens föreskriva lokala regler för att skydda människors hälsa och miljö.



Innehållsförteckning

1	Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön....	3
1 §	Inledande bestämmelser.....	3
2 §	Tomgångskörning.....	3
3 §	Djurhållning.....	3
4 §	Värmepumpar.....	4
5 §	Eldning.....	4
6 §	Eldning.....	4
7 §	Sanktioner.....	5
8 §	Dispens.....	5
9 §	Avgifter.....	5
10 §	Ansökan.....	5
11 §	Ikraftträdande och övergångsbestämmelse.....	5
	Bilagor.....	6
	Bilaga 1 – Karta Hjortkvarn-Björnhammars vattenskyddsområde.....	6
	Bilaga 2 – Karta Hallsbergs vattenskyddsområde.....	6
	Bilaga 3 – Karta Sköllersta vattenskyddsområde.....	6

1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Hallsberg kommun meddelade av kommunfullmäktige den ... § xx ...

Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10–13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 - 40 och 42–44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

1 § Inledande bestämmelser

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

2 § Tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minut. Detta gäller inte:

1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och järnvägsövergång.

3 § Djurhållning

Det krävs tillstånd av nämnden för att hålla

1. Tupp
2. Giftorm

inom område med detaljplan.

4 § Värmepumpar

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får inte inrättas utan anmälan till nämnden.

Inom följande vattenskyddsområden krävs tillstånd från nämnden för att inrätta en sådan anläggning.

1. Hjortkvarns vattentäkt
2. Björnhammars vattentäkt
3. Hallsbergs reservvattentäkt
4. Sköllersta reservvattentäkt

Områdena har märkts ut i kartbilagor till dessa föreskrifter.

5 § Eldning

För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan är avsedd för enligt tillverkaren. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av trä som inte är förorenat. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas kvar hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.

6 § Eldning

Eldning av torra löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är endast tillåtet vecka 16 - 17 samt vecka 43 - 44. Valborgsmässoeld omfattas inte av denna bestämmelse.

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

7 § Sanktioner

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser varav det bl.a. framgår att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift eller beslut i enskilt fall om tomgångskörning, kan dömas till böter. Detsamma gäller den som bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt dessa föreskrifter.

I 30 kap. miljöbalken samt förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter finns bestämmelser om miljöstraffavgifter.

8 § Dispens

Nämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § 6 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

9 § Avgifter

Nämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

10 § Ansökan

En ansökan till nämnden ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken).

11 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Bilagor




Bilaga 1 – Karta Hjortkvarn-Björnhammars vattenskyddsområde

Bilaga 2 – Karta Hallsbergs vattenskyddsområde


Bilaga 3 – Karta Sköllersta vattenskyddsområde



Vattenskyddsområde

-  Primära skyddszonen
-  Sekundära skyddszonen
-  Fastighetsgräns

HALLSBERG




Skala 1:28 000

Mathias Hellström, 2006-02-20.





SKÖLLERSTA




0 200 400 600 800 1 000 meter

Skala 1:12 500


Mathias Hellström, 2006-02-20.





0 200 400 600 800 meter

Skala 1:12 500
Mathias Hellström, 2006-02-20.



0 200 400 600 800 meter

Skala 1:12 500
Mathias Hellström, 2006-02-20.

Kommunalt partistöd

8

19/KS/163

Kommunalt partistöd

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd i december för kommande år (2020) Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin.

Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp för 2020 enligt SCB utgör 47 300r). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som fördelas i lika delar mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för partistöd föregående år (2018) enligt regler för partistöd.

Partistödet betalas ut under januari månad 2020.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att utbetala enligt nedan:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna	352 385 kr
Centerpartiet	106 425 kr
Kristdemokraterna	49 665 kr
Liberalerna	30 745 kr
Miljöpartiet	30 745 kr
Moderaterna	144 265 kr
Sverigedemokraterna	163 185 kr
Vänsterpartiet	68 585 kr

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Maria Fransson
Kommunsekreterare



Kommunalt partistöd 2020

Antal mandat

Arbetarpartiet Socialdemokraterna	18 mandat
Centerpartiet	5 mandat
Kristdemokraterna	2 mandat
Liberalerna	1 mandat
Miljöpartiet	1 mandat
Moderaterna	7 mandat
Sverigedemokraterna	8 mandat
Vänsterpartiet	3 mandat

Totalt antal mandat: 45 mandat

Uträkning för partistöd 2020

Partistöd för 2020 utgör totalt: 946 000 kr

$47\,300 \times 18 = 851\,400\text{kr}$

$47\,300 \times 2 = 94\,600\text{kr}$

Fördelning per parti

$851\,400/45 = 18\,920\text{kr per mandat}$

$94\,600/8 = 11\,825$ grundstöd till partiet

Arbetarpartiet Socialdemokraterna	$18 \times 18\,920 + 11\,825 = 352\,385$ kr
Centerpartiet	$5 \times 18\,920 + 11\,825 = 106\,425$ kr
Kristdemokraterna	$2 \times 18\,920 + 11\,825 = 49\,665$ kr
Liberalerna	$1 \times 18\,920 + 11\,825 = 30\,745$ kr
Miljöpartiet	$1 \times 18\,920 + 11\,825 = 30\,745$ kr
Moderaterna	$7 \times 18\,920 + 11\,825 = 144\,265$ kr
Sverigedemokraterna	$8 \times 18\,920 + 11\,825 = 163\,185$ kr
Vänsterpartiet	$3 \times 18\,920 + 11\,825 = 68\,585$ kr

Interpellation Situationen på Transtensskolan

9

19/KS/222

2019-12-12

Interpellation Sverigedemokraterna Hallsberg

Situationen på Transtenskolan

Till: Siw Lunander

Det kan inte ha undgått någon hur situationen har varit och är på Transtensskolan. Misshandel, gängbildning, hot mot lärare, otrygghet, ingen arbetsro, föräldrar som måste gå ronder på skolan varje dag för att elever ska våga vistas på vissa områden.

Vad händer om föräldrarna slutar vara på skolan?

Vad jag förstår gör skolan vad den kan för att arbeta med att lösa situationen. Man har bland annat stängt av vissa elever från att vistas i skolan, svenska lagar och regler gör att det lätt blir ett slag i luften då man bara får stänga av en elev i två veckor. Men vad händer sen då? Leder detta till mätbara förbättringar över tid?

Man har i arbetsutskott i kommunen fört lite diskussioner om att flytta elever som bråkar och/eller inte klarar av den ordinarie undervisningen och som behöver mer stöd, till en annan klass som ligger utanför Transtensskolans lokaler.

Detta är en bra idé då inrättandet av en "jourklass" skulle ge de elever som bråkar möjlighet att komma ur sitt destruktiva beteende och ge mer stöd till de elever som behöver det. Övriga elever skulle ges en rimlig möjlighet till en lugn tillvaro med studiero i skolan och det skulle även förbättra arbetsmiljön för alla.

Redan 2012 skrev Sverigedemokraterna i sin budget:

"Skolstöd – Jourskola

Vi satsar på åtgärder med syftet att öka ordningen i klassrummen, öka stödet till elever med särskilda behov och samt upprätthålla en god arbetsmiljö för studievilliga elever. Vi föreslår att en jourkola skapas dit elever med särskilda behov och som stör ordningen kan omplaceras temporärt för att erhålla särskilt stöd och påtryckningsmedel i elevens motivation att ändra sina studievänor. Detta gynnar såväl starka som svaga elever."


Skollagen kapitel 7 paragraf 30 ger kommunen rätten att omplacera elever utan vårdnadshavarens samtycke om "det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero." Denna lag ger oss verktyg som vi kan använda.

När det var som värst på Alléskolan hyrde man in vakter som patrullerade. För trygghetens skull kan man göra det även på Transtensskolan tills andra åtgärder är vidtagna.

Att elever inte vågar vistas på skolan eller på vissa av skolans områden måste åtgärdas snarast. Vi har skolplikt i Sverige så barnen har inte något val förutom att byta skola, är det det vi vill?

Med hänsyn till ovanstående undrar jag:

- Kommer kommunen starta upp någon typ av jourklass som beskrivs i texten ovan?
- När kommer detta i så fall att ske?
- Hur ska man lösa otryggheten för elever och lärare på Transtenskolan?
- Finns det några planer på att hyra in ordningsvakter eller väktare till Transtenskolan?



Elin Jensen

Sverigedemokraterna Hallsberg

Obesvarade motioner

11

19/KS/78



Obesvarade motioner 191216

Namn på motion	Motion inlämnad av	Diarienummer	Datum för anmälan på kommunfullmäktige
Motion Klimatomställningsplan	Tryggve Thyresson (V), Towe Jegeros (V), Veronica Löfling (V)	19/KS/114	2019-06-10
Motion om anläggande av ängsmarker	Tryggve Thyresson (V), Towe Jegeros (V), Veronica Löfling (V), Sören Pettersson (V)	19/KS/208	2019-11-25
Motion om registerkontroll av personer inom äldreomsorgen	Ulrika Björklund (M)	19/KS/207	2019-11-25

Meddelanden

12

19/KS/94



Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-12-16

- 19/KS/196 Yttrande över uppföljande revisionsgranskning av kompetensförsörjning
- 19/KS/171-3 Revisionskrivelse, Nerikes Brandkår
- 19/KS/171-4 Svar angående revisionsrapport, Nerikes Brandkår